



Detay-1

AÇIKLAMALAR

1. Özel pozların detayları teknik şartnamede açıklanmıştır. Diğer tüm malzemeler, poz numaralarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat tariflerindeki özelliklerde olacaktır.
2. Resimde yeri gösterilen yerde bulunan paslanmaz çelik davlumbaz demonte edilecek. Davlumbazın bağlı olduğu Aspiratör hattının resimde gösterilen kısmı demonte edilerek havalandırma kanalının kalan kısımları sızdırmazlığı sağlayacak şekilde körlenecek. Yapılacak kanal demontajları 25.470.1101-D , 25.470.1102-D davlumbaz demontajı ise 25.617.1200-D pozlarına uygun yapılacaktır.
3. Taralı alan içerisine soğuk oda imalatı yapılacaktır. Yeni Oda yüzeyi oluşturulurken yan duvarlarda 25.625.2101 , tavanda 25.625.2301, Zeminde 25.625.2501 özelliklerinde modüler malzeme kullanılacak. Odanın diğer ölçü ve özellikleri Detay-1 de verilmiştir.
4. Odaya 25.627.1106 özelliklerinde paket soğuk depo cihazı çalışır durumda temini yapılacaktır. Cihazın evaporatörü E1 rezistanslı olacak, oda girişine cihaza ait dijital ekranlı kumanda panosu konulacaktır. Cihaza ait diğer tüm özellikler 25.627.1106 pozuna uygun olacaktır. Cihazın dış ünitesi, bina dışında idarenin onayladığı bir lokasyona monte edilecektir. Kesinlikle bina içinde bir yere konulmayacaktır. Yeni cihazın iç-dış ünite kablolarını idarenin göstereceği panodan kablo kanalı içerisinde uygun şekilde çekilecektir. Soğuk oda içerisine tüm sistemin çalışmasını durduracak panik butonu konulacaktır. Tüm bu işlemler ve özellikler firmanın 25.627.1106 Pozu için verdiği teklifin içerisinde olacaktır. Harici ödeme yapılmayacaktır.
5. Mevcut soğuk odada demonte olarak bulunan soğuk hava deposu kapısı yeni yapılan odada idarenin göstereceği cepheye monte edilecek. Yapılacak işlemler 25.625.1203-M pozuna uygun yapılacaktır.

H. Muhammed AKTAŞ
Makina Mühendisi

YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YEMEKHANE TADİLAT
MEKANİK PROJE

M